

锡山区东港飞达橱柜厂 “年产 4000 平方橱柜门板项目”竣工环保验收意见

根据国务院《建设项目管理条例》(国务院令[2017]第 682 号)、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、第二十四号主席令(2018 年 12 月 29 号)、2020 年 4 月 29 日第十三届全国人大常委会第十七次会议通过的第二次修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,2021 年 1 月 26 日,锡山区东港飞达橱柜厂(以下简称该厂)在厂内组织召开了“年产 4000 平方橱柜门板项目”(以下简称本项目)环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、监测单位(江苏欧司宇环保科技有限公司)、技术服务机构(无锡净美环保科技有限公司)等单位代表共 6 人,会议邀请 2 名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告表及批复,踏勘了工程现场,听取了建设单位关于项目基本情况介绍,技术服务机构对于竣工验收监测报告内容的介绍,经认真讨论形成如下意见:

一、项目基本情况

锡山区东港飞达橱柜厂成立于 2016 年 6 月,位于无锡市锡山区东港镇湖塘桥村,租赁湖塘桥村村委厂房新建本项目,本项目建成后产品及规模为:年产橱柜门板 4000 平方。

本项目环评表于 2019 年 10 月 24 日通过无锡市行政审批局的审批(锡行审环许[2019]4037 号)。于 2020 年 6 月进行生产调试。于 2020 年 11 月 2 日~3 日进行了现场监测和环境管理检查,验收监测单位为江苏欧司宇环保科技有限公司。项目实际投资 10 万元,其中环保投资 8.5 万元,环保投资占总投资额的 85%。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。

二、工程变动情况

经核对,项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复对应的要求均一致,无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目已实施雨污分流。本项目只有生活污水,其经化粪池预处理后,通过厂区污水口排入东港污水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。全厂只有 1 个污水接管口和 1 个雨水接管口,与其它单位共用。

2、废气

本项目有组织废气来源及污染物如下:(1)吸塑工序产生有机废气,污染物以“VOCs”计,经集气罩收集后,由“活性炭吸附装置”,再通过 1 根 15 米高 FQ-01 排气筒排放。(2)喷胶工序产生废气,污染物以“颗粒物”计,经集气罩收集后,与吸塑废气共用 FQ-01 排气筒排放。

本项目无组织废气来源及污染物如下:(1)以上未完全收集的废气,污染物以“颗粒物、VOCs”计。(2)木加工产生的粉尘废气,污染物以“颗粒物”计,其经管道收集后由“布袋除尘器”处理,尾气在车间内排放。以上废气通过自然通风方式排入环境中,

呈无组织状态排放。

3、噪声

本项目噪声源主要来自雕刻机、推台锯、磨砂床、铣边机、吸塑机、贝砂打磨机、废气处理装置风机等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

4、固体废物

4.1 固体废物种类、处置去向

本项目危险固体废物有：空胶水桶和玻璃胶瓶、废活性炭，以上委托苏州新区环保服务中心有限公司处置。

本项目一般固体废物有：废边角料和木屑、打包废料，由物资部门回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。

4.2 环评和批复要求及落实情况

危险固体废物已交由有资质单位处置。须建立规范的危险固体废物管理台账（内容包括危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器、日期等）。须及时进行危险固体废物申报登记。危险固体废物委托处置须履行报批和转移联单等手续。

危险固体废物和一般固体废物已分开贮存，并设有危险固体废物标志牌和一般固体废物标志牌。危险固体废物暂存场所具备防雨、防渗、防漏设施（含挥发性物质的废物需密闭），并具有规范的危险废物识别标志、视频监控、照明设施和消防设施。已根据危险固体废物的种类和特性进行分区、分类贮存。

5、其他有关情况

本项目吸塑车间和木工车间外 50 米范围内，未新建居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标。

本项目废气排放口、雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）要求设置了标志牌。

四、环保设施监测结果

根据无锡净美环保科技有限公司 2021 年 1 月出具的《年产 4000 平方橱柜门板项目竣工环境保护验收监测报告》，监测结果如下。

1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷大于 75%，符合验收监测技术规范要求。

2、废水

污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和 pH 值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级标准限值。雨水接管口无水未测。

3、废气

有组织废气监测结果表明：VOCs 排放浓度和排放速率均低于《工业企业挥发性有



20509348

机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中“其他行业”标准限值。环评中提及喷胶工序产生少量含“颗粒物”废气,但未定量分析,因此未测。

无组织废气验收监测结果:颗粒物厂界浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。VOCs厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5中“其他行业”无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃厂内浓度(污染物产生的车间门窗处)低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB27822-2019)表A.1中特别排放限值。

4、噪声

根据验收监测结果:厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放标准。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算,本项目水、气污染物排放总量符合环评、批复要求。

五、验收结论

通过现场踏勘和对验收监测报告的审查,项目环保审批手续及环保档案资料齐全,建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实,各环保设施运行正常,验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求,符合竣工环保验收条件。本项目水、气、声、固体废弃物污染防治设施通过竣工环保自主验收。

锡山区东港飞达橱柜厂

2021/1/26

